

SP-1 ŚCIANA GR. 13.5cm
ŚCIANA SYSTEMOWA REI60 NA STELAŻU
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA GR. 12.5mm
KONSTRUKCJA STALOWA UW LUB CW 100x0.6mm
WEŁNA MINERALNA GR. 60mm I GESTOŚCI 40kg/m3
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA GR.12.5mm
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA GR. 10.0mm
ŚCIANA ZLICOWANA Z ISTNIEJĄCĄ WYKOŃCZONĄ
ŚCIANA SZACHTU WINDOWEGO

SP-1A
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻELBETOWA SZACHTU WINDOWEGO
PROJEKTOWANA PŁYTA GK 12.5mm NA ŚCIANIE ŻELB.
NAROŻNIKI ALUMINIOWE

WYKOŃCZENIE OD ZEWNĄTRZ:
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR 10mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY
OBRZEŻA WYKOŃCZONE KĄTOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.
GLIF WYKOŃCZONY BLACHĄ NIERDZEWNĄ O GR. 0.8mm

ZAKRES ROBÓT:
ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
1. ROZBIÓRKA ZABUDOWY DRZWI WINDY NA POSZCZEG. KONDYGNACJACH.
2. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU WINDOWEGO Z OSPRZĘTEM.

ROBOTY BUDOWLANE:
1. PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU MALOWANIE ŚCIAN SZACHTU WINDOWEGO.
2. MONTAŻ DŹWIGU WINDOWEGO Z OSPRZĘTEM.
3. ZABUDOWA OTWORU WEJŚCIOWEGO DO WINDY-ŚCIANKA REI60-SP-1 W TECHNOLOGII LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO-WŁOKNOWYCH.
4. WYKONANIE PORTALU WEJŚCIOWEGO Z PANELI HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA DEKORACYJNEGO.
5. ZABUDOWA GLIFU(ŚCIANY BOCZNE, SPÓD I CZOŁO NADPROŻA DO WYS. 215cm) Z BLACHY NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ GR.08mm.
6. UZUPEŁNIENIE POSADZKI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH O WYMIARACH 94x12cm Z LASTRICO WYLEWANEGO IDENTYCZNEGO Z ISTNIEJĄCYM.

GENERALNY PROJEKTANT
HALINA KOSTRZEWA
USŁUGI- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
05-840 BRWINÓW ul.WESOŁA 5
e-mail: halina_kostrzewa@o2.pl kom: 795 730 971

Treść rysunku	**RZUT 1,2,3,4 PIĘTRA**
Inwestor	**UNIWERSYTET WARSZAWSKI** **ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-927 Warszawa**

		Upr. bud	Data	Podpis
Autorzy				
Projektant	mgr inż. arch. HALINA KOSTRZEWA	MA/009/03	30.03.2021	
Opracował				
Sprawdził				
Branża	**ARCHITEKTURA**			

Stadium proj.	PW		Skala	Nr rys.
		REMONT BUDYNKU OBEJMUJĄCY WYMIANĘ WINDY WRAZ Z OSPRZĘTEM Nr ewidencyjny działki: 27 z obrębu: 2-02-08 **PROJEKT WYKONAWCZY**	1:25	A-03

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI