


PORTAL WEJŚCIOWY



WYKOŃCZENIE PORTALU WEJŚCIOWEGO OD ZEWNĄTRZ:
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR 10mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY
OBRZEŻA WYKOŃCZONE KĄTOWNIKIEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.
GLIF WYKOŃCZONY BLACHĄ NIERDZEWNĄ O GR. 0.8mm

WYKOŃCZENIE KABINY OD WEWNĄTRZ:
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR. 4mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA
DEKORACYJNEGO W KOLORZE CZARNYM GR. 4mm
Z NADRUKIEM W KOLORZE BIAŁYM
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY

LUSTRO NA WYSOKOŚĆ KABINY NIESTANDARDOWE
-POSZERZONE 98x183,5cm

POCHWYT 6x2cm WIERZCH 90cm STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

ODBOJE 10x1cm STAL NIERDZEWNA SATYNA

DRZWI WEWNĄTRZNE I ZEWNĘTRZNE STAL NIERDZEWNA
SATYNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE EI60

PANELE STEROWANIA ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
STAL NIERDZEWNA SATYNA Z NIEBISKIM WYŚWIETLACZ.

GENERALNY PROJEKTANT					
HALINA KOSTRZEWA					
USŁUGI- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE					
05-840 BRWINÓW			ul.WESOŁA 5		
e-mail: halina_kostrzewa@p2.pl			kom: 795 730 971		
Treść rysunku	WIDOK PORTALU WEJSCIOWEGO				
Inwestor	UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-027 Warszawa				
Autorzy			Upr. bud	Data	Podpis
Projektant		mgr inż. arch. HALINA KOSTRZEWA	NA/009/03	30.03.2021	
Opracował					
Sprawdził					
Branża		ARCHITEKTURA			
Stadium proj.	PW	REMONT BUDYNKU OBEJMUJĄCY WYMIANĘ WINDY WRAZ Z OSPRZĘTEM Nr ewidencyjny działki: 27 z obrębu: 2-02-08 PROJEKT WYKONAWCZY		Skala 1:20	Nr rys. A-08
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI					