



POSADZKA

SUFIT



SP-1 ŚCIANA GR. 13.5cm  
ŚCIANA SYSTEMOWA REI60 NA STELAŻU  
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOVA GR. 12.5mm  
KONSTRUKCJA STALOWA UW LUB CW 100x0.6mm  
WEŁNA MINERALNA GR. 60mm I GESTOŚCI 40kg/m<sup>3</sup>  
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOVA GR.12.5mm  
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOVA GR. 10.0mm  
ŚCIANA ZLICOWANA Z ISTNIEJĄCĄ WYKOŃCZONĄ  
ŚCIANA SZACHTU WINDOWEGO

SP-1A  
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻELBETOWA SZACHTU WINDOWEGO  
WYKOŃCZONA TYNKIEM GIPSOWYM.

WYKOŃCZENIE OD ZEWNĄTRZ:  
PANELE HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR 10mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY  
OBRZEŻA WYKOŃCZONE KĄTOWNIKIEM ZE STALI  
NIERDZEWNEJ 10x10x1.2mm.  
GLIF WYKOŃCZONY BLACHĄ NIERDZEWNĄ O GR. 0.8mm

WYKOŃCZENIE OD WEWNĄTRZ:  
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE BIAŁYM GR. 4mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE CZARNYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY  
PANELE Z HARTOWANEGO LAKIEROWANEGO SZKŁA  
DEKORACYJNEGO W KOLORZE CZARNYM GR. 4mm  
Z NADRUKIEM W KOLORZE BIAŁYM  
PANELE SZKLANE MOCOWANE NA KLEJU DO ŚCIANY

LUSTRO NA WYSOKOŚĆ KABINY NIESTANDARDOWE  
-POSZERZONE 98x183,5cm

POCHWYT 6x2cm WIERZCH 90cm STAL NIERDZEWNA  
SZCZOTKOWANA

ODBOJE 10x1cm STAL NIERDZEWNA SATYNA

DRZWI WEWNĄTRZNE I ZEWNĘTRZNE STAL NIERDZEWNA  
SATYNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE EI60

PANELE STEROWANIA ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY  
STAL NIERDZEWNA SATYNA Z NIEBIESKIM WYŚWIETLACZ.

GENERALNY PROJEKTANT

**HALINA KOSTRZEWA**  
USŁUGI- PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  
05-840 BRWINÓW ul.WESOŁA 5  
e-mail: halina\_kostrzewa@o2.pl kom: 795 730 971

Treść rysunku		SCHEMAT RZUTU POSADZKI WINDY I STROPU			
Inwestor		UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-027 Warszawa			
Autorzy			Upr. bud	Data	Podpis
Projektant		mgr inż. arch. HALINA KOSTRZEWA	MA/008/03	30.03.2021	
Opracował					
Sprawdził					
Branża		ARCHITEKTURA			
Stadium proj.		PW	REMONT BUDYNKU OBEJMUJĄCY WYMANĘ WINDY WRAZ Z OSPRZĘTEM		
			Nr ewidencyjny działki: 27 z obrębu: 2-02-08		
			PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI KABINY		
			Skala	Nr rys.	
			1:20	AR-01	
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI					